



2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

Новая стройка
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Наружное Газоснабжение топочной сельского клуба по ул. Центральной, 23 в х. Прогресс
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 71,263 тыс. руб.
 строительных работ _____ 50,571 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 9,822 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 9,143 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 52,3 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 года по Республике Адыгея

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР24-02-040-09	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов	100 м газопровода	0,245	2226,72	123,9	671,54	43,33	545,55	30,36	164,53	10,62	16,41	4,02	4,43	1,09
2	ТЕР24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм	100 м газопровода	0,245	3650,05	147,67	1265,09	130,72	894,26	36,18	309,95	32,03	20,51	5,03	11,96	2,93
3	ТЕР16-02-003-04	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,3	3878,65	238,63	65,78	1,56	1163,6	71,59	19,73	0,47	30,91	9,27	0,15	0,05
4	ТЕР16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,015	3074,09	238,63	65,78	1,56	46,11	3,58	0,99	0,02	30,91	0,46	0,15	

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (продувочный)	100 м трубопровода	0,05	3074,09	238,63	65,78	1,56	153,7	11,93	3,29	0,08	30,91	1,55	0,15	0,01
6 ТЕР22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм	1 т фасонных частей	0,007322	24241,41	3148,82	12787,62	1071,83	177,5	23,06	93,63	7,85	353,8	2,59	103,16	0,76
7 ТЕР24-02-051-01	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм	1 задвижка	1	349,75	49,11	49,64		349,75	49,11	49,64		5,91	5,91		
8 ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	1	47,59				47,59							
17 ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	2	65,06	10,7	2,85		130,12	21,4	5,7		1,47	2,94		
18 ТССЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	2	33,42				66,84							
19 ТЕРм11-02-022-04	Монтаж счетчика газового	1 шт.	1	42,68	21,69	10,51		42,68	21,69	10,51		3,09	3,09		
20 ТССЦ-301-1703	Счетчик газа, марка ВК-Г 6Т	шт.	1	1224,11				1224,11							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								4841,81	268,9	657,97	51,07		34,86		4,84
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								40369,07	7683,84	8177,71	1459,34		52,3		7,26
В том числе, справочно:															
Индекс перевода в текущие цены 2 квартала 2018 года по Республике Адыгея ОЗП=19,05; ЭМ-ЗПМ=7,38; ЗПМ=19,05; МАТ=6,26 (Поз. 1-2, 6-8, 3-5, 17-20)								30240,06	4853,65	4793,84	921,81				
МДС35 пр.1 т.1 п.3.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1-2, 6-8, 3-5, 17-20)								5287,2	2561,28	2725,9	486,45		17,43		2,42
Накладные расходы								11886,14							
В том числе, справочно:															
130% ФОТ (от 9143,18) (Поз. 1-2, 6-8, 3-5, 17-20)								11886,14							
Сметная прибыль								8137,42							
В том числе, справочно:															
89% ФОТ (от 9143,18) (Поз. 1-2, 6-8, 3-5, 17-20)								8137,42							
Итого по смете:															
Итого Строительные работы								50570,63					47,66		7,26
Итого Монтажные работы								9822					4,64		
Итого								60392,63					52,3		7,26
В том числе:															

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Материалы								24507,52							
Машины и механизмы								8177,71							
ФОТ								9143,18							
Накладные расходы								11886,14							
Сметная прибыль								8137,42							
НДС 18%								10870,67							
ВСЕГО по смете								71263,3					52,3		7,26