



УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

Новая стройка
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Монтаж газооборудования топочной сельского клуба по ул. Центральной, 23 в х. Прогресс
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 95,392 тыс. руб.
строительных работ _____ 13,484 тыс. руб.
монтажных работ _____ 3,977 тыс. руб.
оборудования _____ 63,380 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,124 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 22,28 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 года по Республике Адыгея

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
21	ТЕР19-01-002-01	Установка газовых котлов 669,18 = 1 652,46 - 1 x 983,28	1 прибор	1	669,18	32,21	5,19	0,1	669,18	32,21	5,19	0,1	4,53	4,53	0,01	0,01
22	Прайс О Теплый мир	Котел газовый Лемакс Лидер 35 кВт с турбонасадкой ПЗ=63380/4,05	шт	1	63379,99 63380/4,05				63379,99							
25	ТЕР16-05-003-01	Установка клапанов электромагнитных 57,12 = 650,52 - 1 x 593,40	1 шт.	1	57,12	13,86	2,83		57,12	13,86	2,83		1,86	1,86		
28	ТЕР16-05-003-01	Установка клапанов термозапорных 57,12 = 650,52 - 1 x 593,40	1 шт.	1	57,12	13,86	2,83		57,12	13,86	2,83		1,86	1,86		
29	Прайс	Клапан термозапорный МАТ=257/1,18/6,26	шт	1	34,79 257/1,18/6,26				34,79							
30	ТЕРм11-02-022-01	Монтаж устройства сигнального дублирующего	1 шт.	1	7,37	7,23			7,37	7,23			1,03	1,03		
31	Прайс	Устройство дублирующего сигнализатора МАТ=1966/1,18/6,26	шт	1	266,15 1966/1,18/6,26				266,15							

Гранд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕРм10-01-055-02	Прокладка кабеля	100 м кабеля	0,1	1345,78	270,09	181,49	11,83	134,58	27,01	18,15	1,18	37,1	3,71	1,53	0,15
34	ТЕР16-05-003-01	Установка клапанов термозапорных 57,12 = 650,52 - 1 x 593,40	1 шт.	1	57,12	13,86	2,83		57,12	13,86	2,83		1,86	1,86		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									64663,42	108,03	31,83	1,28		14,85		0,16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									74000,48	3086,96	374,78	36,59		22,28		0,25
В том числе, справочно:																
Индекс перевода в текущие цены 2 квартала 2018 года по Республике Адыгея ОЗП=19,05; ЭМ-ЗПМ=7,38; ЗПМ=19,05; МАТ=6,26 (Поз. 21, 25, 28-29, 31, 34, 30, 32)									8183,14	1949,94	218,01	23,1				
МДС35 пр.1 т.1 п.3.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 21, 25, 28-29, 31, 34, 30, 32)									1153,92	1028,99	124,93	12,2		7,425		0,08
Накладные расходы									4060,62							
В том числе, справочно:																
130% ФОТ (от 3123,55) (Поз. 21, 25, 28-29, 31, 34, 30, 32)									4060,62							
Сметная прибыль									2779,96							
В том числе, справочно:																
89% ФОТ (от 3123,55) (Поз. 21, 25, 28-29, 31, 34, 30, 32)									2779,96							
Итого по смете:									13483,86					15,17		0,02
Итого Строительные работы									3977,21					7,11		0,23
Итого Монтажные работы									63379,99							
Итого Оборудование									80841,06					22,28		0,25
Итого																
В том числе:									7158,75							
Материалы									374,78							
Машины и механизмы									3123,55							
ФОТ									63379,99							
Оборудование									4060,62							
Накладные расходы									2779,96							
Сметная прибыль									14551,39							
НДС 18%									95392,45					22,28		0,25
ВСЕГО по смете																