



УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Внутренне Газоснабжение топочной сельского клуба по ул. Центральной, 23 в х. Прогресс
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 99,614 тыс. руб.
строительных работ _____ 21,039 тыс. руб.
оборудования _____ 63,380 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 3,942 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 26,26 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 года по Республике Адыгея

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
9	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,02	2588,16	715,85	1872,31	219,69	51,76	14,32	37,44	4,39	97,13	1,94	28,42	0,57
10	ТЕР16-02-003-06	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (футляр)	100 м трубопровода	0,01	5526,7	302,32	118,79	1,97	55,27	3,02	1,19	0,02	39,16	0,39	0,19	
11	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	1 сальник	2	33,32	13,1			66,64	26,2			1,8	3,6		
12	ТЕР16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,1	3074,09	238,63	65,78	1,56	307,41	23,86	6,58	0,16	30,91	3,09	0,15	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,1	2239,79	238,63	65,78	1,56	223,98	23,86	6,58	0,16	30,91	3,09	0,15	0,02
14	ТЕР16-02-003-01	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода	0,005	1819,53	238,63	65,78	1,56	9,1	1,19	0,33	0,01	30,91	0,15	0,15	
15	ТЕР22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм	1 т фасонных частей	0,002	24241,41	3148,82	12787,62	1071,83	48,48	6,3	25,58	2,14	353,8	0,71	103,16	0,21
21	ТЕР19-01-002-01	Установка газовых котлов <i>669,18 = 1 652,46 - 1 x 983,28</i>	1 прибор	1	669,18	32,21	5,19	0,1	669,18	32,21	5,19	0,1	4,53	4,53	0,01	0,01
22	О Теплый мир	Котел газовый Лемакс Лидер 35 кВт с турбонасадкой <i>ПЗ=633804,05</i>	шт	1	63379,99 <i>633804,05</i>				63379,99							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									64811,81	130,96	82,89	6,98		17,5		0,83
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									75786,47	3742,2	1039,78	199,47		26,26		1,26
В том числе, справочно:																
Индекс перевода в текущие цены 2 квартала 2018 года по Республике Адыгея ОЗП=19,05; ЭМ-ЗПМ=7,38; ЗПМ=19,05; МАТ=6,26 (Поз. 9-14, 21, 15)									9380,66	2363,83	610,29	125,99				
МДС35 пр.1 т.1 п.3.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 9-14, 21, 15)									1594	1247,4	346,59	66,49		8,75		0,415
Накладные расходы									5124,18							
В том числе, справочно:																
130% ФОТ (от 3941,67) (Поз. 9-14, 21, 15)									5124,18							
Сметная прибыль									3508,09							
В том числе, справочно:																
89% ФОТ (от 3941,67) (Поз. 9-14, 21, 15)									3508,09							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									21038,75					26,26		1,26
Итого Оборудование									63379,99							
Итого									84418,74					26,26		1,26
В том числе:																
Материалы									7624,5							
Машины и механизмы									1039,78							
ФОТ									3941,67							
Оборудование									63379,99							
Накладные расходы									5124,18							
Сметная прибыль									3508,09							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НДС 18%									15195,37							
ВСЕГО по смете									99614,11					26,26		1,26