

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО



2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Испытание и врезка газопроводов топочной сельского клуба по ул. Центральной, 23 в х. Прогресс
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 53,990 тыс. руб.

строительных работ _____ 41,972 тыс. руб.

монтажных работ _____ 3,782 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,462 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 56,65 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2018 года по Республике Адыгея
0AB362

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
16	ТЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	100 м газопровода	0,765	371,14	315,85			283,92	241,63			34,9	26,7		
23	ТЕРм11-03-011-01	Монтаж сигнализатора	1 компл.	1	79,95	35,2	34,95	1,56	79,95	35,2	34,95	1,56	4,49	4,49	0,15	0,15
24	Прайс	Сигнализатор СИКЗ диаметром 25 мм МАТ=12450/1, 18/6, 26	шт	1	1685,44 12450/1, 18/6, 26				1685,44							
27	ТЕР18-07-001-03	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 компл.	2	208,07	2,43			416,14	4,86			0,31	0,62		
35	ТЕР13-03-002-02	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	227,72	49,94	6,74	0,08	68,32	14,98	2,02	0,02	5,841	1,75	0,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕР13-03-004-06	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,3	513,62	19,78	5,76	0,08	154,09	5,93	1,73	0,02	2,717	0,82	0,01	
37	ТЕР24-02-090-01	Врезка в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм	10 врезок	0,1	801,7	269,21	285,71		80,17	26,92	28,57		33,82	3,38		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2768,03	329,52	67,27	1,6		37,76		0,15
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									25032,72	9416,05	772,7	45,72		56,65		0,23
В том числе, справочно:																
Индекс перевода в текущие цены 2 квартала 2018 года по Республике Адыгея ОЗП=19,05; ЭМ-ЗПМ=7,38; ЗПМ=19,05; МАТ=6,26 (Поз. 16, 24, 27, 35-37, 23)									18868,43	5947,84	447,85	28,88				
МДС35 пр.1 т.1 п.3.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 16, 24, 27, 35-37, 23)									3396,26	3138,68	257,57	15,24		18,88		0,075
Накладные расходы									12300,32							
В том числе, справочно:																
130% ФОТ (от 9461,77) (Поз. 16, 24, 27, 35-37, 23)									12300,32							
Сметная прибыль									8420,97							
В том числе, справочно:																
89% ФОТ (от 9461,77) (Поз. 16, 24, 27, 35-37, 23)									8420,97							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									41972,19					49,91		
Итого Монтажные работы									3781,82					6,74		0,23
Итого									45754,01					56,65		0,23
В том числе:																
Материалы									14843,97							
Машины и механизмы									772,7							
ФОТ									9461,77							
Накладные расходы									12300,32							
Сметная прибыль									8420,97							
НДС 18%									8235,72							
ВСЕГО по смете									53989,73					56,65		0,23